



# REVISIONE COMPONENTI ELETTRONICI DI MEZZI AGRICOLI

[WWW.AGRIDIPA.COM](http://WWW.AGRIDIPA.COM)



# Chi siamo

Un'azienda all'avanguardia fondata sul valore del "saper fare", che nel **2025 supererà i 20 milioni di fatturato e i 120 dipendenti.**

Il know-how tecnico e la passione per l'automotive ci hanno permesso di crescere ed evolvere, andando **oltre i 40.000 pezzi revisionati** in un solo anno.

Sostenibilità che non riguarda la sola revisione dei ricambi: la sede è interamente riscaldata e climatizzata grazie ad un **impianto fotovoltaico da oltre 200 kW.**

Recuperiamo addirittura l'acqua distillata dei condizionatori e l'acqua piovana in vasconi sotterranei, riducendo al minimo ogni spreco.



# Display scollato, fa le bolle?



# Abbiamo la soluzione!

REVISIONE DISPLAY  
TRIMBLE modelli  
GFX750 e GFX1060



DISPLAY MULTIFUNZIONE  
TRIMBLE GFX 750

Cod. OE: 5907216168  
Cod. DIPA: DSPL085R  
Marca: Trimble



DISPLAY MULTIFUNZIONE  
TRIMBLE GFX 1060

Cod. OE: 1340000499  
Cod. DIPA: DSPL086R  
Marca: Trimble

**AFFIDABILITÀ CHE SUPERA OGNI TEST.**

## DIFETTI

Scollamento tra il display LCD e il touch screen, causato dall'alterazione del gel di contatto. Questo difetto provoca sollevamenti del touch screen, che smette di funzionare correttamente e può causare problemi con l'inserimento o disinserimento della guida automatica e possono riscontrarsi altri problemi.

Questo scollamento provoca la comparsa di bolle, aloni o macchie scure sulla superficie del display.

Risolviamo anche la problematica di spegnimento totale del display.

# Il rotolone non rientra?



## Apertura e chiusura irregolare?

REVISIONE  
COMPONENTI  
PER L'IRRIGAZIONE

**MODULO CENTRALINA MOTOPOMPA  
EASYMOP V5**



Cod. OE: 27165861  
Cod. DIPA: EDMOP001R  
Marca: Idromop

**DIFETTI**

Malfunzionamento della tastiera a membrana, può compromettere l'avvio.

**CENTRALINA ELCOS  
PROTEZIONE MOTOPOMPA**



Cod. OE: 211041  
Cod. DIPA: EDELCO5001R  
Marca: Elcos

**DIFETTI**

Non si avvia, mancato funzionamento.

**BYPASS AVVOLGI IRRIGATORE  
KIWI STARTEC**



Cod. OE: 0114018  
Cod. DIPA: CMB261R  
Marca: Startec

**DIFETTI**

Non regola l'apertura e chiusura del by-pass per la variazione e mantenimento della velocità di riavvolgimento.

**REGOLATORE RAINMASTER 2.6  
IRRIGATRICE**



Cod. OE: 86310024  
Cod. DIPA: DASH757R  
Marca: Startec

**DIFETTI**

Malfunzionamento tasti di comando.  
Malfunzionamento display.



REVISIONE  
COMPONENTI  
PER IMBALLATRICE  
E FASCIATRICE

## CONTROLLO IMBALLATRICE TANCO 1400



Cod. OE: 829487  
Cod. DIPA: BODY252R  
Marca: Tanco

## UNITÀ DI CONTROLLO AVVOLGITRICE AUTOWRAP



Cod. OE: CR9002  
Cod. DIPA: DASH784R  
Marca: Tanco

### DIFETTI

Il sistema di avvolgimento automatico non funziona.  
Il terminale non si avvia più.  
Il display è nero e lo schermo non funziona.

### DIFETTI

L'apparecchio non funziona.  
Guasti alla tastiera e/o al display.  
La funzione avvolgimento non funziona.

## MODULO CONTROLLO AVVOLGITORE TANCO



Cod. OE: ABWTKCK  
Cod. DIPA: DASH785R  
Marca: Tanco

## CONTROLLO AVVOLGITRICE KVERNELAND 7593



Cod. OE: 01010041  
Cod. DIPA: DASH786R  
Marca: Kverneland

### DIFETTI

Tasti non funzionanti per usura o sporco.  
Display LCD guasto (poco leggibile/segmenti mancanti).  
Alimentazione (12V) instabile: riavvii casuali del sistema.

### DIFETTI

Display guasto o mostra valori inesatti.  
I tasti non funzionano o vanno premuti con forza.  
Sensore difettoso oppure con l'ingresso ossidato.



REVISIONE  
COMPONENTI  
BIOTRITURATORE



CPC4 BIOTRITURATORE  
JENZ BA 725 D

Cod. OE: A0034469002  
Cod. DIPA: BODYCPC011R  
Marca: Continental

## DIFETTI

Errore interno centralina, non avvia il biotrituratore.



MODULO CONTROLLO CIPPATRICE  
JENZ HEM820

Cod. OE: 30718005  
Cod. DIPA: DASH787R  
Marca: Jenz

## DIFETTI

Display spento oppure si accende ad intermittenza.  
I tasti non funzionano oppure vanno premuti con forza.  
Alimentazione instabile a causa di danni ai circuiti interni.



REVISIONE  
CENTRALINE  
MOTORE

ECU EDC 16C39-5.95  
NEW HOLLAND CASE



Cod. OE: 504088027  
Cod. DIPA: EDEDC16C39595R  
Marca: Bosch

**DIFETTI**

Non comunica col diagnostico, difetto permanente.

ECU SME MOTORE TRATTORI  
LAMBORGHINI SAME



Cod. OE: SLH816414  
Cod. DIPA: EDAGRIO01R  
Marca: S.M.E

**DIFETTI**

Non parte il veicolo.

ECU EDC MS 6.2-8.20  
NEW HOLLAND SERIE CR



Cod. OE: 500365533  
Cod. DIPA: EDEDCMS62820R  
Marca: New Holland

**DIFETTI**

Il veicolo non si avvia.  
Spia motore accesa.  
La centralina non entra mai in diagnosi.  
Malfunzionamento di uno o più iniettori.

ECU L12 JOHN DEERE SERIE 6 6215R



Cod. OE: RE532628  
Cod. DIPA: EDL12001R  
Marca: John Deere

**DIFETTI**

La centralina non entra mai in diagnosi e il veicolo non si avvia.  
Spegnimento del motore.  
La centralina fa saltare il fusibile di alimentazione.



REVISIONE  
COMPONENTI  
PRESA DI FORZA

MODULO PTO PRESA DI FORZA  
FENDT VARIO



Cod. OE: G339970070024  
Cod. DIPA: PT0003R  
Marca: Agco

DIFETTI

Anomalie di comunicazione tra centralina e comandi in cabina.  
Ossidazioni su connettori o su elettrovalvole della PTO.

MODULO PTO PRESA FORZA  
NEW HOLLAND TN /A



Cod. OE: 5172919  
Cod. DIPA: PT0001R  
Marca: CNH Industrial

DIFETTI

Guasti dell'alimentazione interna: parti elettroniche degradate.  
La PTO non s'innesta oppure resta inserita a freddo o a caldo.

MODULO PTO PRESA FORZA  
FENDT FARMER GT



Cod. OE: G395970100046  
Cod. DIPA: PT0002R  
Marca: Fendt

DIFETTI

L'albero della PTO non lavora bene.  
La PTO non si attiva o si disattiva da sola.  
La centralina non funziona se fa troppo caldo o freddo.

CENTRALINA BCU JOHN DEERE  
SERIES 6000 6010



Cod. OE: AL110259  
Cod. DIPA: BODYBCU001R  
Marca: John Deere

DIFETTI

Guasto circuito della trazione integrale.  
La PTO non funziona correttamente.  
Trazione integrale e differenziale possono avere comportamenti anomali.



REVISIONE  
QUADRI  
STRUMENTO

QUADRO STRUMENTI  
NEW HOLLAND TS-A T6 T7



Cod. OE: 47132003  
Cod. DIPA: DASH350R  
Marca: Adic

QUADRO STRUMENTI  
NEW HOLLAND SERIE 8360



Cod. OE: 82011705  
Cod. DIPA: DASH473R  
Marca: New Holland

DIFETTI

Malfunzionamento display centrale alto,  
lancette non funzionanti.

DIFETTI

Non funziona la tastiera a membrana  
problema di pixel dei display,  
visualizzazione errata.

QUADRO STRUMENTI  
LAMBORGHINI GRIMPER 560



Cod. OE: 283391570  
Cod. DIPA: DASH339R  
Marca: Lamborghini Grimper

QUADRO STRUMENTI  
NEW HOLLAND



Cod. OE: 86011517  
Cod. DIPA: DASH472R  
Marca: New Holland

DIFETTI

Malfunzionamento lancetta contagiri.  
Malfunzionamento lancetta livello  
carburante.

DIFETTI

Strumentazione completamente spenta,  
Spegnimenti improvvisi/sporadici in marcia.  
Problemi di visualizzazione dei display  
LCD.



REVISIONE  
COMPONENTI  
CHALLENGER

## STRUMENTO C1000 MASSEY FERGUSON AGCO



Cod. OE: 521920D1  
Cod. DIPA: DASH505R  
Marca: Wachendorff

### DIFETTI

Spegnimento al raggiungimento di alte temperature.

## CENTRALINA MOTORE CATERPILLAR C9 MT765



Cod. OE: 2622878  
Cod. DIPA: EDCATC9001R  
Marca: Caterpillar

### DIFETTI

Nessuna comunicazione con la centralina. Perdita segnale e conseguente malfunzionamento della presa di forza.

## QUADRO STRUMENTI CATERPILLAR CHALLENGER



Cod. OE: 03602450  
Cod. DIPA: DASH792R  
Marca: Caterpillar

### DIFETTI

Strumento completamente spento. Indicazioni come giri motore non visualizzati. Spegnimenti improvvisi in marcia. Spie intermittenti.

## LEVA INVERSIONE CAMBIO MARCIA CHALLENGER



Cod. OE: 03627680  
Cod. DIPA: CMBLVO76R  
Marca: Mecaplast

### DIFETTI

Usura meccanica interna/giochi eccessivi. Mancati input dei comandi impartiti. Difficoltà d'innesto.



# REVISIONE COMPONENTI MIETITRICE

## PANNELLO COMANDI TRINCIA JOHN DEERE



Cod. OE: H176444  
Cod. DIPA: DASH754R  
Marca: John Deere

### DIFETTI

Malfunzionamento tasti a membrana,  
sezione tasti di controllo.

## CONSOLLE ANGOLARE JOHN DEERE SERIE 9000



Cod. OE: AH168504  
Cod. DIPA: DASH791R  
Marca: John Deere

### DIFETTI

Alcuni pulsanti a volte non funzionano.  
Problemi di visualizzazione dei display  
LCD.  
Retroilluminazione fioca o spenta del tutto.

## ECU COMANDO CABINA MIETITREBBIA JOHN DEERE



Cod. OE: AXE37457  
Cod. DIPA: CTRLCB001R  
Marca: John Deere

### DIFETTI

Alimentazione instabile.  
Guasto dei moduli di comando in cabina.  
Centralina si blocca o va in protezione.

## MODULO DRIVER CONTROLLO CLAAS LEXION



Cod. OE: 0133615  
Cod. DIPA: BODY259R  
Marca: Claas

### DIFETTI

Vari difetti causati da infiltrazioni  
d'acqua e/o umidità.  
Spesso brucia il fusibile da 3A.



# REVISIONE TURBOCOMPRESSORI



#### TURBINA TRATTORE

Cod. OE: RE534530  
Cod. DIPA: TRB600R  
Marca: John Deere



#### TURBO SERIES 5 6 - 4.5 DIESEL

Cod. OE: RE543242  
Cod. DIPA: TRB598R  
Marca: John Deere



#### TURBO TRATTORE 6.8D





Cod. OE: RE527144  
Cod. DIPA: TRB599R  
Marca: John Deere

## DIFETTI

Guasto attuatore elettronico VGT (ingranaggi/sensore): oscillazioni boost, recovery.  
Grippaggio palette per fuliggine/ossidi: ritardo di spool, underboost persistente.  
Perdite olio lato compressore/turbina (coking/usura tenute): fumosità e consumo olio.  
Gioco radiale/assiale albero per lubrificazione insufficiente: fischi, possibile contatto giranti.  
Perdite aria su manicotti/intercooler: calo potenza e DTC pressione collettore.  
Criccature chiocciola in esercizio termicamente gravoso.  
Eventuali codici DTC associati.

# RIPRISTINO FILTRO ANTIPARTICOLATO



-  Pulizia **rapida** e professionale del FAP
-  Rinnovamento del filtro fino al **98,8%**
-  Supporta l'ambiente con il **riutilizzo** del tuo FAP
-  **1 anno** di garanzia


# RIPRISTINO FAP/DPF



Guarda il filmato!




PIÙ DI 50.000 PRODOTTI A CATALOGO



BODY COMPUTER



CAMBI AUTOMATICI



CENTRALINE MOTORE




CORPI FARFALLATI



INIETTORI DIESEL



QUADRI STRUMENTI



TURBOCOMPRESSORI



VALVOLE EGR

**Non hai trovato quello che cerchi? Contattaci!**

Il nostro laboratorio accoglierà la sfida  
e troverà la soluzione!

**NON SOLO AGRICI!**



**AUTO**



**TRUCK**



**HANDLING**



**MOVIMENTO  
TERRA**

WWW.AGRIDIPA.COM

# ORDINA I TUOI RICAMBI ON LINE!

- **Collegati** al nostro sito **AGRIDIPA.COM**
- **Clicca** nella sezione **Registrati**
- **Compila** le sezioni richieste nel **Form di Iscrizione**

**ISCRIVITI A [WWW.DIPACOMMERCE.COM](http://WWW.DIPACOMMERCE.COM)  
E TROVA TUTTI I NOSTRI PRODOTTI.**

SCOPRI  
I NOSTRI  
E-COMMERCE

RICHIEDI UNA LAVORAZIONE

# INVIACI LA TUA RICHIESTA!

Per eseguire una revisione su un ricambio AGRI, contattaci  
via telefono oppure scrivici su Whatsapp:



**0523 509862**



**0523 165 6690**

Verrai seguito direttamente dal nostro team.

**Il nostro reparto commerciale e di assistenza tecnica  
è sempre disponibile per ogni tua esigenza.**

HAI ANCORA  
BISOGNO DI AIUTO?

**SCRIVICI VIA E-MAIL!**



**info@dipasport.com**

WWW.AGRIDIPA.COM

WWW.DIPACOMMERCE.COM

**Di.Pa. Sport Srl.**

**Sede Legale:**

Via Della Chiusa, 2/A

29016 Chiavenna Landi

Cortemaggiore (PIACENZA) Italia



info@dipasport.com



+39 0523.509862



+39 0523.1656690

